

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 943 /UBND-KT
V/v giao chỉ tiêu nạo vét khơi thông
dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên hệ
thống kênh tiêu năm 2018.

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

UBND các xã, phường;
Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn.

Thực hiện Công văn số 58/PCTT&TKCN ngày 08/5/2018 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, về việc phá bỏ ách tắc gây cản trở đến việc tiêu thoát lũ trên các tuyến sông.

Để chủ động với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các xã, phường, Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ một số nội dung sau:

1. Tổ chức ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa bão năm 2018, trên phạm vi toàn thị xã từ ngày 30/5/2018 đến ngày 30/6/2018.

Tổng khối lượng nạo vét hệ thống kênh tiêu toàn thị xã năm 2018: **9.974 m³**.

(Chi tiết có phụ lục khối lượng chi tiết kèm theo).

2. UBND các xã, phường:

- Tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trong mùa mưa bão năm 2018.
- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi, Pháp lệnh đê điều và PCTT.

3. Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn:

- Phối hợp với phòng Kinh tế khảo sát thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật cho các xã, phường để thực hiện việc nạo vét kênh tiêu.
- Kiểm tra các công trình tiêu: Trạm bơm, các công tiêu; phát hiện các hư hỏng và kịp thời sửa chữa để vận hành tiêu an toàn chủ động.
- Tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến mương do Chi nhánh quản lý.

4. Phòng Kinh tế:

Tập trung chỉ đạo công tác ra quân nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu năm 2018.

Tham mưu cho UBND thị xã, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa theo quy định.

Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) trước ngày 05/7/2018 để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh. /.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Sở NN & PTNT (b/c);
- Chủ tịch UBND thị xã (b/c);
- Các đơn vị liên quan (t/h);
- Lưu: VT, KT.



Tổng Thanh Bình

PHỤ LỤC
GIAO CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG NẠO VÉT HỆ THỐNG KÊNH TIÊU
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

(Kèm theo Công văn số 443/UBND-KT ngày 24/5/2018
 của UBND thị xã Bình Sơn).



TT	Đơn vị thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện				Khối lượng (m ³)
		Chiều dài (m)	Bđáy (m)	Hệ số mái	H nạo vét (m)	
I	Xã Quang Trung					2.024
1	Kênh tiêu khu mả trước làng	300	2	1	0,4	288
2	Kênh bờ bao	500	4	1,5	0,4	920
3	Kênh Đồng Chùa	600	3	1	0,4	816
II	Phường Phú Sơn					900
1	Kênh Góc mít đi đồng Gùng	1.800	1	1	0,5	900
III	Xã Hà Lan					2.350
1	Kênh tây đường 89	800	3	1	0,5	1.200
2	Kênh đường Ông Quý	500	1,5	1	0,5	375
3	Kênh đường Ông Đảo	500	1,5	1	0,5	375
4	Kênh sau làng	800	1	1	0,5	400
IV	Phường Lam Sơn					150
1	Muong Nghĩa Môn	300	1	1	0,5	150
V	Phường Đông Sơn					550
1	Kênh Đồng Bằng	1000	0,5	1	0,4	200
2	Kênh Đồng Lùn	1400	0,5	1	0,5	350
VI	Chi nhánh thủy lợi					4.000
1	Kênh Thanh Niên	2.000	4	1	0,5	4.000
	Tổng cộng					9.974